

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางย้อย-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ ๒

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔(ก) จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔x๕๐๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๙๐๙,๒๑๔.๑๗	๑.๓๖๐๗	๑,๒๓๗,๑๖๗.๗๒	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๑,๒๓๗,๑๖๗.๗๒	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๑,๒๓๗,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทองนรินทร์ แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจักษ์ แก้วทงค์)

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายสมพร คงทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายชนิก กิจเววิทธี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบางเยื้อง-บ้านนาขามมิตร ศรีรินทร์ หมู่ที่ ๒

แบบ ปรี.๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการเลขที่ : -

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่าย/งาน : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๖๓	๗,๒๖๐.๐๐	๗,๒๖๐.๐๐	
๒	งานติดตั้งกระดับรองพื้นทาง	๓๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๙.๔๔	๗,๒๗๕.๐๐	๔๕.๔๙	๑๗,๐๕๘.๗๕	๕๔,๓๔๘.๗๕	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ๒๔๐ ksc	๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๔๙๐,๖๕๓.๐๐	๓๐๖.๐๐	๙๑,๘๐๐.๐๐	๕๘๒,๔๕๓.๐๐	๕x๕๐๐
๔	ทรายหยาบ	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๕๑.๑๒	๘๕,๑๑๒.๐๐	๙๑.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๙๓,๒๑๒.๐๐	
๕	หินคลุกไหลทาง	๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๗.๒๙	๓๕,๐๕๖.๗๕	-	-	๓๕,๐๕๖.๗๕	
๖	Wire Mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ มม.	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๑๘ mm.(๑๙.๖ เส้น)	๐.๒๗๘	ตัน	๒๔,๕๓๓.๓๓	๖,๘๒๐.๒๗	-	-	๖,๘๒๐.๒๗	
๘	งานไม้แบบ กัด ๕๐ เปอร์เซ็นต์	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๕๐๐.๐๐	
๙	ค่าแรงไม้แบบ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
๑๐	วัสดุรอยต่อ	๑๙๖.๐๐	ม.	๓๗.๓๓	๗,๓๑๖.๖๘	๑๔.๓๒	๒,๘๐๖.๗๒	๑๐,๑๒๓.๔๐	
รวมค่าแรง+วัสดุ									
									๙๐๙,๒๑๔.๑๗